

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้ง หมู่ ๕ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง-บ้านหนองบัว หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้ง หมู่ ๕ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง - บ้านหนองบัว หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๘,๔๔๐.๗๕.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท เจ็ดสิบบาทสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ รายละเอียดแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวัฒนา โคตตา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอนุพงศ์ เมืองโคตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสมคิด คีนดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง - บ้านหนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง - บ้านหนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
 แบบเลขที่ 0
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.

พิกัดเริ่มต้นโครงการ 16°44'15.1"N 104°34'14.1"E , พิกัดสิ้นสุดโครงการ 16°38'30.5"N 104°28'29.5"E

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	498,440.75	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	498,440.75	
	กำหนดราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)	498,440.75	

ระยะทางดำเนินการ 0.150 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,322,938.33 บาท

(เก็บงบม.ร.๒๐๐๖ ๑๔๐,๗๕๐๐๐)


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 446/2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 (นายวัฒนา โคตดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ชำนาญการกองช่าง


 (นายอนุพงศ์ เมืองโคตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายสมคิด คินติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยเอก

(วิทธิกร ทรงยศวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

อนุมัติ

(นายปัญญา ศรีโยหะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง - บ้านหนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ 5 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง - บ้านหนองบัว หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,050.00	1.73	1,816.50	1.3642	2.36	2,478.06
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	45.00	927.40	41,733.00	1.3642	1,265.16	56,932.15
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	900.00	329.68	296,712.00	1.3642	449.75	404,774.51
3.2	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	201.44	3,625.92	1.3642	274.80	4,946.48
3.3	งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	94.15	6,778.80	1.3642	128.44	9,247.63
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	150.00	71.04	10,656.00	1.3642	96.91	14,536.91
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	30.00	135.00	4,050.00	1.3642	184.17	5,525.01
รวมค่าก่อสร้าง								498,440.75

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

365,372.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799